

CLIENT / ADRESSE DU CHANTIER

M. John Smith

878 rue des Potiers

Code postal et ville : à confirmer

OBJET

Création d'une terrasse carrelée

Surface : 40 m²

Carrelage extérieur 20 x 20 cm

DÉTAIL DES TRAVAUX

DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	PU HT	TVA	TOTAL HT
Installation et fin de chantier Protections, implantation, repli et nettoyage final.	1	forfait	370,00 €	20 %	370,00 €
Préparation du terrain Décaissement léger, fond de forme compacté et réglage.	40	m²	29,00 €	20 %	1 160,00 €
Dalle béton armé Béton C25/30, ép. 12 cm, treillis, coffrage et pente 1,5 %.	40	m²	79,00 €	20 %	3 160,00 €
Fourniture du carrelage Grès cérame extérieur 20 x 20 cm, R11, ingélif, 10 % de coupes inclus.	44	m²	32,00 €	20 %	1 408,00 €
Pose du carrelage Primaire, colle C2S1, double encollage, joints et finitions.	40	m²	55,00 €	20 %	2 200,00 €

OBSERVATIONS

Planning : Dalle prévue en semaine 40. Pose du carrelage après séchage du support, soit environ 4 semaines.

Sous réserve : Visite sur place, métrés définitifs, accès au chantier et choix final du carrelage.

Déplacement : Inclus dans un rayon de 25 km autour de Dax.

TOTAL HT8 298,00 €

TVA 20 %1 659,60 €

TOTAL TTC9 957,60 €

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

30 % à la commande (2 987,28 €) - 40 % après réalisation de la dalle - 30 % à la réception.

Toute prestation non prévue fera l'objet d'un avenant accepté avant exécution. Devis gratuit, valable 30 jours.

POUR CARRELAGE.COM

Date : ____ / ____ / ____
Cachet et signature

BON POUR ACCORD DU CLIENT

Date : ____ / ____ / ____
Mention « Bon pour accord » et signature